

PWiK-STp/8/5./2012

Zielonka dn. 14.05..2012 r.

**Wyjaśnienia do przetargu PWiK – STp/ 8 /2012 ( Nr BZP: 137656 – 2012 z dnia 27.04.2012 r. )**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka ul. Literacka 20  
tel: 0-22 781 83 33 e-mail: pwik@zielonka.pl

W dniu 12.05.2012 r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego: „Kanalizacja sanitarna – ul. Piłsudskiego, ul. Mazurska, ul. Pustelnicka w Zielonce” o następującej treści:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego pn. „Kanalizacja sanitarna – ul. Piłsudskiego, ul. Mazurska, ul. Pustelnicka w Zielonce” uprzejmie prosimy o:

1. Wyjaśnienie czy odcinek PS-1 – S 1.1. należy wykonać z rur przeciskowych kamionkowych DN 200 mm zgodnie z profilem podłużnym ( rys. 2.1 ) czy rur PVC DN 200 mm zgodnie z przedmiarem,
2. Wyjaśnienie, czy Zamawiający odstępuje od posadowienia przewodu rurowego na warstwie żwiru w gruntach nasypowych. Grunt taki występuje pomiędzy studniami S-2.12 – S-2.13 ( OW"2" ), natomiast materiał taki ( żwir ) nie występuje w przedmiarze robót.
3. Wyjaśnienie, jaki przełot ma mieć zasawa w studni S-1.1, kwadratowy czy okrągły.

**Wyjaśnienie:**

Ad.1. Z uwagi na skumulowanie robót w obrębie obiektów PS-1, S-2.2, S-2.1, S-1.1, Zamawiający przyjął, że Wykonawca prowadził będzie roboty wykopem otwartym. W związku z tym możliwe jest wykonanie odcinka kanału PS-1 - S 1.1 z rur PVC Dz 200 mm. W przypadku wykonania odcinka kanału PS-1 - S-1.1 metodą bezwykopową należy uwzględnić w ofercie zastosowanie rur przeciskowych, kamionkowych Dn 200.

Ad.2. Kalkulację ceny ofertowej posadowienia rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Ad.3. W studni S 1.1 należy wykonać zastawkę kanałową DN 200, niezaburzającą hydraulicznej pracy kanału.

Prezes  
PWIK w Zielonce Sp. z o.o.

