

Zielonka, 23.11.2018 r.

PWiK/STp/08/01/18

**Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego PWiK/STp/08/2018 pn.:  
„Budowa pompowni wód deszczowych w ul. Leśnej w Zielonce”**

W dniu 22.11.2018r. do Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. W projekcie kanalizacji deszczowej w pkt. 6.3 dot. Pompowni widnieje zapis, że „...system sterowania i monitorowania pracy pompowni dostosować do standardów obowiązujących w PWiK Zielonce”. Prosimy o udostępnienie tych standardów w celu zapoznania się z nimi.
2. W projekcie kanalizacji deszczowej w pkt. 6.3. dot. pompowni widnieje zapis, że w skrzynce sterowniczej pompowni przewidzieć możliwość podłączenia zasilania awaryjnego. Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie ma działać zasilanie awaryjne?
3. Prosimy o udostępnienie projektu technologii, instalacji elektrycznej i AKPiA oraz wentylacji.
4. Czy przedmiot zamówienia obejmuje również budowę studni (D8) oraz studni rozprężnej (Drozp.)?

Wyjaśnienia:

Pyt. 1, 2, 3 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. zamieszcza obowiązujący opis do projektu „Opis techniczny”. Opis „Opis KD Leśna” jest nieaktualny.

Pyt.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy studni D8 i Drozp., ponieważ są one realizowane odrębnym zadaniem. W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć budowę odcinków sieci kanalizacyjnej:

- 1) od D8 do P Ø400mm PVC, L=9m
- 2) od P do Drozp. Ø110mm PE, L=5m

Prezes Zarządu  
(-) Janusz Lewicki