

## PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji	Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej, Żwirki i Wigury, Chopina oraz Szkolnej w Zielonce
Nr działek	39/4, 40/3
Nr obrębu	5-30-01 m. Zielonka
Nr działek	40/3, 53/7, 65/3, 65/4
Nr obrębu	5-30-04 m. Zielonka
Nr działek	2/2, 2/4, 121/1, 121/3, 121/7, 121/9, 121/14, 121/15, 121/23, 121/24, 121/25
Nr obrębu	5-30-05 m. Zielonka
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI
Jednostka Ewidencyjna Zielonka 143404_1, Obręb Ewidencyjny 5-30-04, Identyfikator 0039 Jednostka Ewidencyjna Zielonka 143404_1, Obręb Ewidencyjny 5-30-05, Identyfikator 0040	

Inwestor		<p>POWATOWE W WOŁOMINIE Wydział Budownictwa 05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3 tel. 787-43-01 w. 106 107 110 114</p> <p>Załącznik do decyzji (postanowienia) nr 359p/ROZ, z dnia 21.03.2012 znak W.P.B. 6740. 22.8.2011</p>
		<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.</p>
Adres inwestora	ul. Literacka 20 05-220 Zielonka	

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Bartosz Szewczyk	WAM/0023/POOS/08	Sanitarna	mgr inż. Bartosz Szewczyk upr. bud. nr WAM/0023/POOS/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	WAM/0022/POOS/08	Sanitarna	mgr inż. Grzegorz Kowalewski upr. bud. nr WAM/0022/POOS/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektant	mgr inż. Mikołaj Marian Włas	173/94/OL	Elektryczna	mgr inż. Mikołaj Marian Włas upr. bud. nr 173/94/OL do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Olsztyn, 12.2016

## SPIS ZAWARTOŚCI

### A. CZĘŚĆ OPISOWA

#### I. OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania .....	3
2.	Przedmiot opracowania.....	3
3.	STAN ISTNIEJĄCY .....	3
4.	STAN PROJEKTOWANY.....	4
5.	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .....	4
6.	DANE DODATKOWE.....	4
7.	Warunki geotechniczne podłoża gruntowego .....	4
8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.....	6
9.	Określenie ilości, stanu i składu ścieków .....	6
10.	OPIS WYKONAWCZY.....	9
11.	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.....	13
12.	Roboty ziemne .....	15
13.	INFORMACJA BIOZ.....	17

#### II. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA

1.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI .....	str. 23
2.	KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIENI PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZENIA Z IZB BUDOWLANYCH .....	str. 24 - 32

#### III. WARUNKI, UZGODNIENIA

Warunki techniczne PWiK sp. z o.o. znak PWiK/ST/1051/2016 z dn. 23.05.2016 r.	str. 34-36
Uzgodnienie PWiK sp. z o.o. znak PWiK/ST/1541/2016 z dn. 09.09.2016 r.	str. 37
Protokół z narady koordynacyjnej znak PODK.6630.857.2016 z dn. 09.11.2016 r.	str. 38-39
Zgoda urzędu Miasta Zielonka znak WIZ.1610.4.1.28.2017 z dn. 03.02.2017 r.	str. 40
Zgoda urzędu Miasta Zielonka znak WIZ.1610.4.1.30.2017 z dn. 03.02.2017 r.	str. 41-42

### B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 43

Rys. 1.0	Plan orientacyjny		str. 44
Rys. 2.1-2.	Plan zagospodarowania terenu	1:500	str. 45-46
Rys. 3.1-3.4	Profil sieci kanalizacji deszczowej	1:100/500	str. 47-50
Rys. 4.1-4.3	Rysunki szczegółowe		str. 51-53
E-1	Plan zagospodarowania terenu – elektryka	1:500	str. 54
E-2	Schemat układu zasilania		str. 55

## A. CZĘŚĆ OPISOWA

### PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

#### I. OPIS TECHNICZNY

##### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późn. zmianami)
- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne PWiK w Zielonce
- uzgodnienia z Inwestorem

##### 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej dla celów odwodnienia pasa drogowego oraz docelowo terenów przyległych w ciągu ulic Szkolnej, Żwirki i Wigury i Leśnej w Zielonce z podłączenie do studni istniejącej o rzędnych 91,05/88,05 przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Kołłątaja.

Wykonane zostaną następujące zakresy robót budowlanych:

- rozbiórki nawierzchni istniejących
- wykopy wąskoprzestrzenne umocnione
- montaż studni wpustowych, rewizyjnych, przepompowni ścieków, rurociągów
- wykonanie prób szczelności
- zasypanie i zagęszczenie wykopów
- odtworzenie nawierzchni, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

##### 3. STAN ISTNIEJĄCY

Ulice objęte opracowaniem tj. Leśna, Szkolna, Żwirki i Wigury posiadają nawierzchnie asfaltowe lub gruntowe utwardzone. W obrębie ulic asfaltowych znajdują się pojedyncze wpusty deszczowe podłączone do kanałów sanitarnych lub bezodpływowe – chłonne.

W terenie objętym inwestycją znajduje się następujące uzbrojenie terenu:

- Kanalizacja deszczowa
- Kanalizacja sanitarna
- Sieć wodociągowa
- Sieć teletechniczna

- Sieć elektroenergetyczna
- Sieć gazowa

#### 4. STAN PROJEKTOWANY

Obszar opracowania obejmuje system odwodnienia ulic Szkolnej, Chopina, Żwirki i Wigury, Leśnej na terenie miasta Zielonka.

Zaprojektowano kompletny system odwodnienia w postaci siatki wpustów deszczowych umieszczonych przy obrzeżach jezdni połączonych kanałami zbiorczymi z włączeniem do studni istniejącej na kanale deszczowym kd500 na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Kołtāja. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne będzie zastosowanie przepompowni ścieków przed włączeniem do kanału istniejącego.

#### 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Sieć kanalizacji deszczowej o długości 850,0 mb.

Studnie rewizyjne: 33 szt.

Przepompownie ścieków: 1 kpl.

Studnie wpustowe: 51 szt.

#### 6. DANE DODATKOWE

Obszar, na którym zlokalizowane będą sieci kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Zielonka nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004 r.

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

#### 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

##### 7.1 Charakterystyka podłoża

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na małe zróżnicowanie.

Stopień złożoności podłoża możemy określić jako proste. Grunty rozpatrywanego podłoża zaliczono do rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich.

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holocenijskich i plejstoceńskich.

##### 7.2 Charakterystyka wód gruntowych

Wody gruntową stwierdzono na głębokości od 1.1m do 1.8 m od poziomu gruntu.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych lub roztopów wiosennych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

##### Warunki filtracji

Przepuszczalność gruntów niespoistych uzależniona jest od ich uziarnienia. Dla piasków średnich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalność glin piaszczystych, glin pylastych i pyłów jest bardzo zmienna i zależy od zawartości i uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartości współczynnika wodoprzepuszczalności dla glin pylastych od 0,086 do 0,864 m/d.

### 7.3 Podział na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw.

**Warstwa I** – jest to piasek średni o średnim stopniu zagęszczenia  $ID=0,6$

**Warstwa II a** – są to gliny piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne o średnim stopniu plastyczności  $IL = 0,25$

**Warstwa II b** – są to gliny piaszczyste i piaski gliniaste plastyczne średnim stopniu plastyczności  $IL = 0,35$

Numer warstwy	Wilgotność naturalna %	Ciężar objętościowy T/m <sup>3</sup>	Spójność Cu(n) kPa	Kąt tarcia wewnętrznego $\phi_u(n)$	Moduł odkształcenia Eo(n) Mpn	Stan gruntu IL / ID	Typ gruntu	Rodzaj gruntu
I	5	1,70		34	97	0,6		Ps
II a	12	2,20	31	18	23	0,25	B	Gp
II b	19	2,06	28	16	20	0,35	B	Gp

### 7.4 Ocena przydatności gruntu pod względem zabudowy terenowej

#### 7.4.1 Charakterystyka warunków wodnych i gruntowych

W czasie badań terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej w odwiertach nr 1, 2, 3, 4 na głębokości od 1.1m do głębokości 1,8m. Warunki wodne należy określić jako średnio-korzystne na potrzeby budowy infrastruktury. Strefa przemarzania w rejonie badań wynosi  $h_z = 1,00$  m p.p.t.

#### 7.4.2 Kategoria geotechniczna i ocena warunków gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-B/02479 z 1998 r. należy określić jako proste.

Zgodnie z normą PN-B-02479-1998 ustala się drugą kategorię geotechniczną dla projektowanego obiektu i proste warunki gruntowe.

#### 7.4.3 Zalecenia ogólne

Wszystkie oceny i zalecenia należy rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym, który powinien także określić stopień i wskaźnik zagęszczenia podsypki.

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w sposób określony przez PN-B/06050 oraz PN-81/B-03020.

## 8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Projektowane sieci swoim zasięgiem oddziaływania dotyczyć będą tylko działek, przez które będą przebiegać tj.:

Obręb nr 5-30-01 m. Zielonka: 39/4, 40/3

Obręb nr 5-30-04 m. Zielonka: 53/7, 65/3, 65/4, 40/3

Obręb nr 5-30-05 m. Zielonka: 2/2, 2/4, 121/1, 121/3, 121/7, 121/9, 121/14, 121/15, 121/23, 121/24, 121/25,

Największe oddziaływanie inwestycji na powyższe działki będzie miało miejsce przy budowie projektowanych sieci.

Przy eksploatacji oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości.

Obszar oddziaływania określono zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Normą PN-EN 752-1 do 7, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)
- Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281)
- Ustawą z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295 z 2016 r. poz. 352)

## 9. OKREŚLENIE ILOŚCI, STANU I SKŁADU ŚCIEKÓW

### 9.1. Metodologia obliczeń

Objętość wód opadowych określono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego)

$$Q_{\max} = \sum F_i \cdot q \cdot \psi_i \cdot \varphi \text{ [dm}^3/\text{s]}$$

gdzie:  $F_i$  – powierzchnia zlewni [ha]

$q$  – natężenie deszczu nawalnego [dm<sup>3</sup>/s·ha] = 130 l/s dla prawdopodobieństwa 50%

$\psi_i$  – współczynnik spływu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

$\varphi$  – współczynnik opóźnienia spływu

$\psi$  – współczynnik spływu powierzchniowego

- współczynniki spływów dla terenów zieleni parkowej i działkowej:  $\psi = 0,1$
- współczynniki spływów dla terenów utwardzonych:  $\psi = 0,95$

$\varphi$  – współczynnik opóźnienia spływu

Współczynnik ten uwzględnia kształt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencję kanałową. Wartość współczynnika obliczono w oparciu o poniższy wzór uwzględniając równomierny kształt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o  $F \leq 1$  ha współczynnik  $\varphi = 1,0$ . Wartość  $n = 4 \div 8$ .

$$\varphi = \frac{1}{F^{1/n}}$$

Przepływ nominalny  $Q_{\text{nom}}$  powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego  $q_m = 15 \text{ dm}^3/\text{sha}$ :

$$Q_{\text{nom}} = F_z \cdot q_m \cdot \psi \text{ [dm}^3/\text{s]}$$

$F_z$  – powierzchnia zredukowana

STROSTWO  
POWIATOWE W WOLOMINI  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wolomin, ul. Prądzińskiego 3  
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 114

Przepływ godzinowy maksymalny  $Q_{hmax}$  obliczamy przyjmując czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego:

$$Q_{hmax} = (Q_{max} \cdot 15 \cdot 60 + Q_{nom} \cdot 45 \cdot 60) / 1000 \text{ [m}^3/\text{h]}$$

Przepływ dobowy średni  $Q_{srdob}$  obliczamy dzieląc odpływ roczny maksymalny przez 365 dni:

$$Q_s = Q_{roczne\ max} / 365 \text{ [m}^3/\text{d]}$$

Przepływ maksymalny roczny  $Q_{roczne\ max}$  obliczamy, sumując powierzchnię zredukowaną i mnożymy ją przez sumę opadów rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

$$Q_{roczne\ max} = \sum F_z \cdot 10000 \cdot 595 / 1000 \text{ [m}^3/\text{rok]}$$

Objętość deszczu przy założonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

$$Q_{15\text{-minut}} = Q_{max} \cdot 15 \cdot 60 / 1000 \text{ [m}^3\text{]}$$

## 9.2 Obliczenia zlewni:

Przepływy maksymalny	Qmax	q	F	$\psi$
	l/s	l/s*ha	ha	
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia dopływ do przepompowni	61,8	130	0,500	0,95
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia ul. Leśnej za przepompownią	24,7	130	0,200	0,95
	<b>61,8</b>		<b>0,700</b>	
Przepływ nominalny	Qnom	q	F	$\psi$
	l/s	l/s*ha	ha	
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia dopływ do przepompowni	7,1	15	0,500	0,95
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia ul. Leśnej za przepompownią	2,9	15	0,200	0,95
	<b>7,1</b>		<b>0,700</b>	
Przepływ maksymalny godzinowy	m <sup>3</sup> /h	74,8		
Przepływ maksymalny roczny	m <sup>3</sup> /rok	4 165,0		
Przepływ dobowy średni	m <sup>3</sup> /d	11,4		

## 9.3 Określenie jakości ścieków

Ścieki opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Normy wynoszą:

- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg /dm}^3$
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg /dm}^3$

W aktualnie obowiązujących przepisach (Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. - Dz. U. z 2014 poz. 1800) nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz stężenie węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowiązujących metod prognozowania.

Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczeń ekologicznych – przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak niżej:

$$\text{Ropopochodne: SEEN} \leq 15:50$$

Wartości węglowodorów ropopochodnych w spływach opadowych nie przekroczą (przyjęto zgodnie z Tablicą nr 5 dla natężenia ruchu 2 tys. pojazdów na dobę):

- $[15/50] \times 5,0 = 1,5 \text{ mg} < 15,0 \text{ mg}$

Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej efektywności podczyszczania na urządzeniach.

Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru:

$$\eta_{Zog} \geq 1 - (1-\eta_1) \times (1-\eta_2) \times (1-\eta_3) \dots \times (1-\eta_n)$$

Przewidziano wykonanie osadników w studniach wpustowych oraz rewizyjnych oraz umieszczenie poduszki sorpcyjnej o poj. 10 l w studzience przed wylotem do rowu.

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach:

- wpusty uliczne  $\eta = 30\%$ ,
- część osadnikowa w studzience wpadowej  $\eta = 40\%$ ,

Zatem skuteczność systemu oczyszczającego przedstawia;

$$\eta_w = 1 - (1-30\%) \times (1-40\%) = 58\%$$

Prognoza wielkość stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z jezdni [mg/dm <sup>3</sup> ]	62,0
Łączna skuteczność podczyszczania w istniejących obiektach [%]	58%
Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do gruntu [mg/dm <sup>3</sup> ]	20,0

Jakość wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, że są spełnione warunki odprowadzania wód opadowych do odbiornika.

#### Opis urządzeń podczyszczających

Zastosowano osadniki zawiesiny mineralnej w studniach rewizyjnych i wpustowych.



## 10. OPIS WYKONAWCZY

### 10.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu może wystąpić także uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

#### Uwagi dodatkowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.
- Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia.
- Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.
- Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.
- Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
- Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.

### 10.2 Sieć kanalizacji deszczowej

Wykonane zostaną następujące połączenia z systemami sąsiednimi kanalizacji deszczowej:

- istniejącej kd500 na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Kołłątaja – studnia o rzędnych 91,05/88,05

Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8-12 obustronnie gładkich o średnicy Ø200-Ø400 mm z uszczelką umieszczoną w kielichu na etapie produkcji. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.

Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm z osadnikami gł. 0,5 m lub kietami kierunkowymi zgodnie z oznaczeniami na profilach. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy żeliwno-betonowe, typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających. Włazy usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne. Kręgi betonowe stosować o wysokości 100, 50 i 25 cm – połączenie elementów za pomocą uszczelki gumowych. Należy stosować kręgi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami włączowymi – stopnie muszą być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem.

Przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać w tulejach systemowych szczelnych. Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanału.

Studzienki ściekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o średnicy Ø500 wykonać z pierścieniem odciążającym i osadnikiem głębokości 1,0 m. Stosować wpusty pełne klasy D400. Wpust uliczny należy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub wkładek „in-situ” zapewniających szczelność całego systemu.

Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku.

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację.

Po wykonaniu prób szczelności wykonać monitoring TV zrealizowanych kanałów.

### **10.3 Wykonanie przepompowni ścieków**

Do wykonania kanału tłoczego stosować rury PE100 SDR 17 PN10 łączone metodą zgrzewania doczołowego oraz z zastosowaniem kształtek elektrooporowych.

Zbiornik przepompowni wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy DN1200. Ze względu na lokalizację przepompowni w jezdni wykonać ją ze zwieńczeniem i włazem klasy D400 dostosowanymi do obciążeń od ruchu kołowego.

Wytyczne materiałowe:

- Orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o grubości ścianki min. 2 mm
- Kołnierze montażowe wykonane z aluminium
- Zasuwy miękkouszczelnione, żeliwne PN10, krótkie z pokrętkiem
- Zawór kulowy zwrotny żeliwny PN10
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401
- Drabinka żłazowa ze stali nierdzewnej 1.4301
- Kominiek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 wyprowadzony poza obrys jezdni
- Łańcuch z szekłami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401
- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301
- Dwie poręcze ze stali nierdzewnej 1.4301
- Śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej A2
- Właz przejezdny DN800 klasy D400 wg PN-EN124 (40 ton)

System sterowania i monitorowania pracy przepompowni dostosować do standardów obowiązujących w PWiK w Zielonce.

W skrzynce sterowniczej przepompowni przewidzieć możliwość podłączenia zasilania awaryjnego.

Przyjęto do doboru przepompowni:

$Q_{max} = 10,0$  l/s

$H = 5,5$  m

Rz. dopływu ścieków DN400 – 86,55 m n.p.m.

Rz. terenu przepompowni – 90,66 m n.p.m.

Rz. rurociągu tłoczego – 88,80 m n.p.m.

Rz. terenu studni rozprężnej – 90,65 m n.p.m.

Rz. wylotu rurociągu tłoczego – 88,90 m n.p.m.

D tłoczego = 110 mm

L tłoczego = 5,0 mb

### **Przyłącze kablowe nN**

W związku z planowym zasilaniem przepompowni wód deszczowych na działce numer 40/3 w miejscowości Zielonka przy ul. Leśnej, Żwirki i Wigury należy wybudować przyłącze kablowe nN zalicznikowe kablem YKXS 5x10mm<sup>2</sup> o dł.  $L=2+6=8$ m od złącza kablowo-pomiarowego wg opracowania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa do szafki sterowania przepompownią ścieków TS zgodnie z rys. nr E-1.

Dodatkowo od szafki sterowania przepompownią ścieków TS do przepompowni ścieków ułożyć rurę ochronną Arot DVK75 o długości  $L=2$ m.

Projektowane przyłącze kablowe nN przebiegać będzie przez teren z zielenią niską. Trasę przyłącza kablowego nN pokazano na rys. E-1.

Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004.

### **Szafka sterownia przepompownią ścieków (TS)**

Szafka sterownicza TS stanowi integralną część wyposażenia przepompowni ścieków, lokalizację pokazano na rys nr E-1.

W szafce sterowniczej TS należy wykonać uziemienie przewodu PEN. Uziemienie wykonać bednarką FeZn 30x4 oraz prętami stalowymi pomiedziowanymi  $\varnothing 17,2$  prod. „Galmar”. Wartość rezystancja nie powinna być większa niż  $R \leq 10 \Omega$ .

### **Ochrona p/porażeniowa**

Projektuje się ochronę czyli samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki mocy jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.

Układ sieciowy TT.

### Uwagi końcowe

- 1.1. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze
- 1.2. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
- 1.3. Prace ziemne wykonywać ręcznie
- 1.4. Przyłącze kablowe nN zalicznikowe powinno być opisane w sposób trwały
- 1.5. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004
- 1.6. Po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego
- 1.7. Po wybudowaniu przepompowni podczas prób rozruchowych należy sprawdzić czy zabezpieczenie przedlicznikowe jest wystarczające do prawidłowej pracy przepompowni przy maksymalnym jej obciążeniu. W przypadku stwierdzenia, że zabezpieczenie przedlicznikowe nie wystarczy należy wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do PGE Dystrybucja Oddział Warszawa

### Obliczenia

#### Moc zainstalowana

$$P=7,00\text{kW}$$

#### Prąd obliczeniowy

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} * U_n * \cos \varphi} \quad I_B = \frac{7000}{\sqrt{3} * 400 * 0,97} = 10,42\text{A}$$

Dla prądu obciążenia szczytowego  $I_B=10,42\text{A}$  jako zabezpieczenia przedlicznikowe w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym przyjęto wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie znamionowym 16A (wg warunków przyłączenia).

#### Sprawdzenie na obciążalność prądem kabla YKXS 5x10mm<sup>2</sup>

a)  $I_B=10,42\text{A} < I_n=40\text{A} < I_z=86$  (wg producenta)      warunek spełniony

b)  $I_z \leq 1,45I_n$

$1,6 \times I_n \leq 1,45I_z \quad 64,00\text{A} \leq 124,70\text{A}$       warunek spełniony

#### Spadek napięcia dla projektowanego zasilania złącza kablowo-pomiarowego

$$\Delta U_{\%} = \frac{100 * 7000 * 8}{55 * 10 * 400^2} = 0,07\%$$

spadek obliczony

$$\Delta U=0,07\%$$

**warunek spełniony**

### **10.4 Uzbrojenie wod-kan istniejące**

Kolektory i studnie kanalizacji deszczowej kolidujące z projektowanym układem należy fizycznie usunąć z gruntu.

## 11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. Jeżeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółka).
2. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia we wszystkich punktach badania  $I_s = 0,98-1,00$ .
3. W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi Wykonawca robót.
4. Jeżeli wykopy powodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie można będzie jej zagęścić Wykonawca ma obowiązek dogęścić grunt rodzimy i doprowadzić do prawidłowego zagęszczenia drogi. Oddzielnie nie może być wykonywane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:
  - Warstwa dolna z tłuczni kamienno 0-63 grubości 15 cm w zakresie projektowanego wykopu
  - Warstwa górna z tłuczni kamienno 0-31,5 lub destruktu grubości 8 cm w zakresie projektowanego wykopu
  - Profilowanie na całej szerokości do rzędnej niwelety drogi sprzed rozbiórki
  - Ukształtowanie spadków celem zapewnienia odpływu wód opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na całej szerokości w wyniku prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
  - Podbudowa z tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm zaklinowanego kłińcem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
  - Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wiążącej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej 4 cm
  - Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
  - Podbudowa z tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm zaklinowanego kłińcem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
  - Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych należy układać rozścielaczem do mas bitumicznych. Jeżeli fragmenty naprawy nie pozwalają na użycie rozścielacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nie może odbiegać od nawierzchni układanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykonać z materiału z jakiego były pierwotnie wykonane. Podbudowa na zjeździe musi mieć grubość min. 15 cm i może być wykonana zarówno z tłuczni jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- konstrukcja nawierzchni ma być odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
  - szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 35 cm z każdej strony poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi warstwami
  - jeżeli zniszczeniu uległa nawierzchnia poza szerokością podaną powyżej należy odtworzyć nawierzchnię oraz podbudowę zgodnie z pkt. 2
  - jeżeli po wykonaniu wykopów i odcięciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawędzi jezdni pas o szerokości 1,0 m należy go zerwać bez naruszania istniejącej podbudowy i również na tym pasie ułożyć nawierzchnię
  - układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonane w temperaturze powyżej 5<sup>o</sup>C na czyste i skropione emulsją asfaltową podłoże asfaltowe
12. Jeżeli krawężnik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu i zaspoinować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych.
13. Jeżeli odtworzenie nawierzchni następuje na krawędzi jezdni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji należy poszerzyć w następujący sposób:
- podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej warstwy nawierzchni
14. Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz krawężnikiem będzie uszczelnione łasną asfaltową na etapie układania nawierzchni
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika w przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu od krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika ma polegać na odbudowie ich stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Pęknięte płyty chodnikowe lub kostka betonowa muszą być wymienione na całe. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielącego: kostka betonowa/płyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospółka gr. 10 cm.
- Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni: kostka betonowa/płyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospółka gr. 10 cm.
16. Włazy kanałowe, zasowy, hydranty oraz inne urządzenia znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której się znajdują.
17. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Prace należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew należy wykonać ręcznie.
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę ruchu. Zobowiązuje się Wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją czasowego oznakowania robót.

19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiadujących i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.
20. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć).
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodować będzie nieprzerwalne naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału oświadczenia od Gwaranta, zezwalającego na wykonywanie robót w danym pasie drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

## 12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi dla rurociągów pod drogami min 100%, poza drogami 97%. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP.

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy sporządzoną przez wykonawcę robót oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

#### UWAGI:

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią należy zamontować rury osłonowe dwudzielne PVC
2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności.
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie.
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.
5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)
9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.

POWIATOWY WYDZIAŁ GOSPODARSTWA  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
05-200 Włocławek, ul. Łódzkiego 114  
tel. 787-43-01 w. 106 207 14

Opracował

mgr inż. Bartosz Szewczyk



### 13. INFORMACJA BIOZ

Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

#### **13.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.**

Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu związane są:

- prace przygotowawcze;
- prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
- prace budowlano-montażowe, tj.: montaż rurociągów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych wylotów w skarpach cieków,
- prace towarzyszące i porządkowe:

#### **13.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

### 13.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi:

sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia prądem

### 13.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI	
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych ścianach	DOTYCZY
Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m	NIE DOTYCZY
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m	NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych	NIE DOTYCZY
Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych	NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców	DOTYCZY
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory	NIE DOTYCZY
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych	NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów (przyczółki, filary, pylony)	NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach	NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv	DOTYCZY
Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków	NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m	NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych	NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI	
Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C	NIE DOTYCZY

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM</b>	
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej	NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH</b>	
Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym = 110 kv	NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv	NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego	NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW</b>	
Roboty prowadzone z wody lub pod wodą	NIE DOTYCZY
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych	NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach	NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH</b>	
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych	DOTYCZY
Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH</b>	
Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA</b>	

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH</b>	
Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu	NIE DOTYCZY
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących obiektów	NIE DOTYCZY
<b>ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH</b>	
Montaż i demontaż elementów o masie > 1,0 t	DOTYCZY

### **13.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIEM NIEBEZPIECZNYCH**

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
- czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika,
- sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników,
- funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy),
- wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (helmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki),
- określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,
- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

### **13.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIANIE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy:

- przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

- zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,
- zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych,
- prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,
- w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,
- każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy,
- zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia,
- zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót,
- wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,
- zatrudniać wyłącznie pracowników którzy:
  - a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),
  - b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
  - c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
  - d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki).

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.
- Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i ciepłe, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać ręcznie.

- Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizację robót.
- W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót.
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.
- W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich osypywaniu.
- Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu.
- Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny.
- Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m.
- Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.
- Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem pracy.
- Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
- szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
- szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy.

Opracował

mgr inż. Bartosz Szewczyk

## II. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA

### 1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI




#### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


#### Projekt pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej, Żwirki i Wigury oraz Szkolnej w Zielonce”

#### OŚWIADCZAM, ŻE

- 1) projekt budowlany jest kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i wydany został w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć
- 2) uwzględniono w projekcie warunki i uzgodnienie z protokołu z narady koordynacyjnej

	Branża	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	sanitarna	mgr inż. Bartosz Szewczyk	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej WAM/0023/POOS/08	
Sprawdzający	sanitarna	mgr inż. Grzegorz Jakub Kowalewski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej WAM/0022/POOS/08	
Projektant	elektryczna	mgr inż. Mikołaj Marian Włas	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 173/94/OL	

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIENÍ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH



**WARMIŃSKO-MAZURSKA  
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**  
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
nadaje**

**Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI**  
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska  
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

**DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

**UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Andrzej Stasiowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Sylwester Rączkiewicz

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT

mgr inż. Bartosz Szewczyk

**STAROSTWO  
POWIATOWE W WOLOMINIE**  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wolomin, ul. Praskiego 3  
tel. 787 43-01 w. 106 107 110 114



**Pan Bartosz Szewczyk upoważniony jest :**

- I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do projektowania obiektów budowlanych, takich jak : sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.
- III. Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Urzuymuje:

- Pan Bartosz Szewczyk  
10-431 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 25/68
- Okręgowa Rada Izby
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- a/a


PRZEWODNICZĄCY  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

*mgr inż. Andrzej Stawiarowski*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT

*mgr inż. Bartosz Szewczyk*



**WARMIŃSKO-MAZURSKA  
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**  
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
nadaje**

**Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU**  
inżynierowi inżynierii środowiska  
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Miłomylinie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

**DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych.

**UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

**Pouczenie :**

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

ZA ZGODNIENIE  
ZORGANIZACJA

PROJEKTANT

Bartosz Szewczyk



**Skład orzekający OKK:**

1. mgr inż. Andrzej Stasiowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Sylwester Rączkiewicz

**STAROSTWO  
POWIATOWE W WOLOMINIE**  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wolomin, ul. Prędzyskiego 3  
tel. 187-43-01 w. 106 107 110 114

**Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upoważniony jest :**

- I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:
- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniają do :
- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień (§ 3 ust. 1),
  - 2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

- 1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski  
14-100 Ostróda, ul. Cicha 23
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. a/a

PRZEWODNICZĄCY  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

*mgr inż. Andrzej Stasiński*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z OBYWATELSTWEM

PROJEKTANT  
*mgr inż. Bartosz Szewczyk*

Olsztyn, dnia 19.10. 1994 r.

Nr 173/94/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 2, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z późn. zmian./z Dz. Urzęd. Nr 8, poz. 48) stwierdza się, że

Obywatelka: Mikołaj Marian Włas  
(imię i nazwisko)

magister inżynier elektryk  
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 1 stycznia 1944 w Ostrowie Lub. pow. Lubartów

poziada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji  
projektanta oraz kierownika budowy i robót  
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno inżynierskiej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  
(specjalizacja zawodowa)

"Poligrafika" N-cb. z. 2238, n. 1000

**STAROSTWO**  
**POWIATOWE W WYŁOMINIE**  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wyłomin, ul. Prądkowskiego 3  
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 114

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bałosz Szewczyk

P a n . Mikołaj Marian W ł a s jest upoważniony do :

- 1/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego.

Pobrano i skasowano  
opłatę skarbową  
w wys. 30 tys. zł.



W. W. WOJEWOD  
Inż. Janusz Felczak  
Z. ...  
Wpłynęło: ...  
1/12/2000

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1AQ-M3Q-M2R \*

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07  
adres zamieszkania ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn  
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez

Mariusz Dobrzeńcki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5P3-EZJ-MK8 \*

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07  
adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostróda  
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-08-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeńcki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WAM-Z4H-H4X-KXQ \***

Pan **Mikołaj Włas** o numerze ewidencyjnym **WAM/IE/2949/01**  
adres zamieszkania **ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostróda**  
jest członkiem **Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa** i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia **2016-12-31**.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

**Mariusz Dobrzeniecki**, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 345) dane w tym zaświadczeniu opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym.)

**STAROSTWO  
POWIATOWE W OLSZTYNIE**  
Wydział Budownictwa  
05-001 Weksmia, ul. Przemysłowego 3  
tel. 78 43 43 01 w. 106 107 110 114

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pibb.org.pl](http://www.pibb.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. **Bartosz Szewczyk**





### III. WARUNKI, UZGODNIENIA

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

PWIK / ST / *MSA* / 2016

Zielonka 23.05.2016 r.

**ZOMB – KAN Projektowanie Nadzór**  
**ul. Jagiełły 7/9**  
**10-125 Olsztyn**

**I. Ogólne warunki formalne i techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w niżej wym. ulicach w Zielonce:**

- A. LEŚNEJ, ŻWIRKI I WIGURY, SZKOLNEJ,
- B. WESTERPLATTE ( OD RZEKI DŁUGA DO POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ),
- C. KOŚCIUSZKI ( OD RZEKI DŁUGA DO UL. POWSTAŃCÓW ),
- D. 11- LISTOPADA ( OD UL. WARYŃSKIEGO DO UL. ARMII LUDOWEJ ).

1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o:
  - aktualne do celów projektowych mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 500
  - dane dotyczące pasa drogowego ulic w zasięgu opracowania projektowego, uzyskane w Urzędzie Miasta Zielonka,
  - ustawy: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, O odpadach i inne,
  - rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych,
  - obowiązującego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  - umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.,
  - literaturę fachową,
  - wizję w terenie,
  - ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonka,
  - opinię ( protokół z narady koordynacyjnej ) daw. ZUD,
  - inne.
2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie projekty branżowe przebudowy urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej ( „usunięcie kolizji” ) niezbędne do prawidłowego opracowania projektu kanalizacji deszczowej i realizacji inwestycji,
3. Projekty budowlane powinny uwzględniać warunki określone w uzyskanej dla potrzeb inwestycji decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,

1

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. *B* Barbasz Szewczyk

4. Projekty powinny uwzględniać warunki miejscowe tj. rozpoznanie zlewni przynależnej do projektowanej kanalizacji, w celu optymalnego zaprojektowania kanalizacji,
  5. Projekty powinny uwzględniać możliwość rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulice przyległe do ulic objętych niniejszymi warunkami technicznymi,
  6. Przed opracowaniem projektu należy przedstawić do Przedsiębiorstwa koncepcję projektową w celu zaakceptowania proponowanych rozwiązań projektowych,
  7. Projekt kanalizacji należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. ul. Literacka 20.
- 
8. Minimalne „przykrycie” kanałów deszczowych, grawitacyjnych w ulicach i powierzchniach jezdnych – 1,2 m,
  9. W przypadkach głębokości ułożenia kanałów, dla których „przykrycie” rur będzie mniejsze niż 1,2 m należy zastosować materiały i zabezpieczenia zwiększające wytrzymałość rur kanalizacyjnych i zapobiegające możliwości przemarzania rur, po uzgodnieniu z PWiK w Zielonce Sp. z o.o. np. rury Wipro, lub rury PVC o zwiększonej, niezbędnej do warunków posadowienia wytrzymałości ( sztywności obwodowej ), rury z otuliną termiczną i.t.p.,
  10. Na sieci kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w dostosowaniu do uwarunkowań terenowych i technicznych: studnie rewizyjne, studnie osadnikowe, deszczowe wpusty uliczne, wyloty do odbiorników wód deszczowych, urządzenia podczyszczające ( osadniki, separatory ), urządzenia retencjonujące i.t.p.,
  11. Sieć kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC, litych, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, kl. S (8 kN/m<sup>2</sup>) z wyłączeniem pkt 4,
  12. Studnie kanalizacyjne rewizyjne należy zaprojektować z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm. W uzgodnieniu z Zamawiającym można zaprojektować studnie żelbetowe Ø 1000 mm lub studnie z tworzywa sztucznego PP/PVC ( Ø 425 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm ) z włazem wentylowanym typu ciężkiego 40 T. Część studni rewizyjnych powinna zostać wyposażona w osadnik 0,30 m – 0,50 m,
  13. Przewody tłoczne należy zaprojektować z rur PEHD PN 8, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
  14. Głębokość ułożenia przewodów tłocznych ~ 1,6 m.
  15. Pompownie należy zaprojektować, jako budowle podziemne, bezskratkowe, wyposażone w układ sterowania, oraz zasilania zabezpieczającego ciągłość pracy pompowni, a także z możliwością monitorowania pompowni
  16. Maksymalna głębokość kanałów grawitacyjnych przy pompowni - 3,50 m,

## II. Warunki szczegółowe

### A. ul. LEŚNA, ul. ŻWIRKI i WIGURY, ul. SZKOLNA.

1. Odprowadzenie wód deszczowych do pierwszej studni rewizyjnej za separatorem substancji ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ( na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Kofłataja ),
2. Zaprojektowanie by-passu separatora w sytuacji zwiększonego przepływu, przekraczającego maksymalny przepływ separatora,
3. Odprowadzenie grawitacyjne, a w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego zaprojektowanie pompowni ścieków deszczowych lub alternatywnego rozwiązania pozwalającego na odprowadzenie wód deszczowych od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Kofłataja do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Staszica,

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

4. Istniejąca kanalizacja deszczowa pomiędzy ul. Kottłataja i ul. Kilińskiego z uwagi na głębokość usytuowania – do przebudowy.

**B. ul. WESTERPLATTE ( od rzeki Długiej do pompowni ścieków sanitarnych ~ 140 m ).**

1. Odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej, poprzez zaprojektowany wylot wałowy,
2. Warunki wykonania wylotu należy uzyskać od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
3. Odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Długiej - systemem grawitacyjnym.

**C. ul. KOŚCIUSZKI ( od rzeki Długiej do ul. Powstańców ).**

1. Odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej poprzez istniejący wylot wałowy,
2. Warunki odprowadzania wód deszczowych poprzez istniejący wylot wałowy należy uzyskać w uzgodnieniach i w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji,
3. Istniejąca kanalizacja deszczowa w ul. Kościuszki – do likwidacji,
4. Odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej – systemem grawitacyjnym.

**D. ul. 11- LISTOPADA ( od ul. Waryńskiego do ul. Armii Ludowej ).**

1. Odprowadzenie wód deszczowych do rowu przy bocznicy kolejowej na skrzyżowaniu rowu z ul. Armii Ludowej,
2. Alternatywne odprowadzenie wód deszczowych ( w przypadku możliwości technicznych ) do studni rewizyjnej na istniejącej kanalizacji deszczowej, usytuowanej na skrzyżowaniu ul. 11 - go Listopada z ul. Waryńskiego,
3. Warunki wykonania wylotu do rowu przy bocznicy kolejowej i zgodę na odprowadzanie wód deszczowych należy uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Zielonka,
4. Warunki odprowadzania wód deszczowych poprzez projektowany wylot do rowu przy bocznicy kolejowej należy uzyskać w Urzędzie Miasta Zielonka,
5. Odprowadzenie wód deszczowych do rowu przy bocznicy kolejowej kwalifikuje się jako odprowadzanie wód do ziemi.
6. Odprowadzenie wód deszczowych do rowu przy bocznicy kolejowej lub istniejącej kanalizacji deszczowej - systemem grawitacyjnym.

PREZES ZAKZADU

*[Podpis]*  
Jacek Szewczyk

Nr KRS 0000319917 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zł.  
NIP 1251514530, REGON 141649820, Rachunek bankowy nr 08 1020 1026 0000 1902 0142 4209

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., 05-220 Zielonka ul. Literacka 20  
tel.: 0-22 781 83 33, fax: 22 781 83 32, e-mail: pwik@zielonka.pl, http://pwikzielonka.bip.eur.pl

PWIK /ST/...../2016

Zielonka 09.09.2016 r.

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór  
ul. Świerkowa 29/2  
10-174 Olsztyn

Dot. umowy nr ST/7/ST/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Po dokonanej przez Państwa korekcie trasy kanałów deszczowych ( poprawione plany kanalizacji deszczowej przesłane pocztą elektroniczną w dniach 29. 08. 16 - 08. 09. 16 r. ) oraz uwzględnieniu naszych uwag, akceptujemy koncepcję projektową usytuowania kanalizacji deszczowej do dalszego opracowania w ramach „ZUD” dla n/wym. zadań inwestycyjnych budowy kanalizacji deszczowej:

- A. ul. Leśna, ul. Żwirki i Wigury, ul. Szkolna.
- B. ul. Westerplatte.
- C. ul. Kościuszki.
- D. ul. 11-go Listopada.

PREZES ZARZĄDZI  
*Janusz Lewicki*

Nr KRS 0000319917 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zł.  
NIP 1251514530, REGON 141649820, Rachunek bankowy nr 08 1020 1026 0000 1902 0142 4209

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

Wołomin dnia 09.11.2016

Starosta Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

**Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych  
sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.857.2016**

Data wpływu wniosku: 02.11.2016

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)  
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Zielonka ul. Szkolna, Chopina, Żwirki i Wigury, Leśna  
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa (grawitacyjna, tłoczna), przepompownia, przyłącze energetyczne (kablowe).

Wnioskodawca: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk  
Inwestor: PWiK Zielonka

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

*zobacz*  
Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 09.11.2016 r.

**STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE**  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3  
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 114

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

**ODPIS**Z up. Starosty Wólki-Rakówko  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ  
*Bożena Kowalewska*  
Bożena Kowalewska**Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.09.11.2016**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	<i>Bożena Kowalewska</i>	Bożena Kowalewska	<i>Bożena Kowalewska</i>
2.	Wydział Budownictwa	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
3.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	<i>bu</i>	<i>Stawomir Melichy</i>	<i>12</i>
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zielonka	<i>bu</i>	<i>Stawomir Karolowski</i>	<i>---</i>
5.	Urząd Miasta Zielonka	<i>iu</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
6.	PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa	<i>uwagi na celowni</i>	<i>J. Buknow</i>	<i>---</i>
7.	Orange Polska S.A.	<i>---</i>	<i>mb</i>	<i>---</i>
8.	Projektant	<i>---</i>	<i>mb</i>	<i>---</i>
9.				

Z up. Starosty  
Przewodniczący Narady KoordynacyjnejZ up. Starosty Wólki-Rakówko  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ  
*Bożena Kowalewska*  
Bożena KowalewskaZa zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

URZĘD MIASTA I GMINY  
ul. Żytna 11  
15-100 ZIELONKA  
001 1165100000

WIZ.1610.4.1.28.2017

Zielonka, dnia 03.02.2017 r.

Przedsiębiorstwo Kanalizacji i  
Wodociągów w Zielonce Sp. z o.o.  
ul. Literacka 20  
05-220 Zielonka

W odpowiedzi na pismo znak: 593/ZMBK/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23 stycznia 2017 roku informuję, że wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy **Chopina** i ulicy **Szkolnej** dla działek 2/2 oraz 121/9 w obrębie 530-85 na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające Ustawy reformujące administrację publiczną.

STAROSTA WOLÓMIN  
POWIATOWY URZĄD WOLÓMIN  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wolomin, ul. Przekładowa 3  
tel. 787-43-01 w. 106-007 118-114Zuzanna Baran  
Adam Kor  
3-ca BurmistrzZa zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk



Zielonka, dnia 03.03.2017r.

WIZ.1610.4.1.30.2017

Przedsiębiorstwo Kanalizacji i  
Wodociągów w Zielonce Sp. z o.o.  
ul. Literacka 20  
05-220 Zielonka

W odpowiedzi na pismo znak: 490/ZMBK/16 z dnia 15 września 2016 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16 września 2016 roku informuję, że wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla budowy kanalizacji deszczowej dla następujących działek :

**1. Ulicy Leśnej, Żwirki i Wigury, Szkolnej, Chopina**

- 1) 39/4 obr. 5-30-01.
- 2) 40/3 obr. 5-30-04,
- 3) 65/4 obr. 5-30-04,
- 4) 65/3 obr. 5-30-04,
- 5) 53/7 obr. 5-30-04,
- 6) 2/4 obr. 5-30-05,
- 7) 121/23 obr. 5-30-05,
- 8) 121/24 obr. 5-30-05,
- 9) 121/1 obr. 5-30-05,
- 10) 121/25 obr. 5-30-05,
- 11) 121/15 obr. 5-30-05,
- 12) 121/3 obr. 5-30-05 – KW 1220,
- 13) 121/7 obr. 5-30-05 – KW 00002249,
- 14) 121/14 obr. 5-30-05 – KW 00131141;

na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**2. Ulicy Obrońców Westerplatte**

- 1) 53 obr. 4-90-03 – KW 00096884

**3. Ulicy Kościuszki, Powstańców**

- 1) 84 obr. 4-90-02,
- 2) 42/12 obr. 4-90-02.

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Baniusz-Szewczyk



3) 26/5 obr. 4-90-02;

na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**4. Ulicy 11 Listopada, Armii Ludowej, Waryńskiego**

1) 22 obr. 5-20-05,

2) 40/18 obr. 5-20-05,

3) 40/14 obr. 5-20-05,

4) 40/16 obr. 5-20-05,

5) 78/6 obr. 5-20-05,

6) 78/5 obr. 5-20-05;

na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dla podanych poniżej działek Gmina Zielonka jest władającym:

1) 4/2 obr. 5-20-02 (część boczniczy kolejowej),

2) 51 obr. 4-90-03 (ul. Obrońców Westerplatte),

3) 129 obr. 4-90-02 (ul. Obrońców Westerplatte).

**STAROSTWO**  
**POWIATOWE W WOLOMINIE**  
Wydział Budownictwa  
05-200 Wolomin, ul. Prądzińskiego 3  
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 114

Zup. Dyplomista  
*Adam Kot*  
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

Pan Bartosz Szewczyk, 10-174 Olsztyn, ul. Świerkowa 29/2 – pełnomocnik PWiK Sp. z o.o.

Za zgodność z  
oryginałem  
mgr inż. Bartosz Szewczyk

## **B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

Rys. 1.0	Plan orientacyjny		str. 44
Rys. 2.1-2.	Plan zagospodarowania terenu	1:500	str. 45-46
Rys. 3.1-3.4	Profil sieci kanalizacji deszczowej	1:100/500	str. 47-50
Rys. 4.1-4.3	Rysunki szczegółowe		str. 51-53
E-1	Plan zagospodarowania terenu – elektryka	1:500	str. 54
E-2	Schemat układu zasilania		str. 55