

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenie rurociągu kablowego linii światłowodowej			
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
1.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Analogia zabezpieczenie istniejących kabli doziemnych rurą RHDPE-D	m		
		110/100			
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
1.4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - Analogia przekładanie rurociągu kablowego 2x RHDPE w wykopie	m		
		162	m	162.000	
				RAZEM	162.000
1.5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2		Oplaty dodatkowe			
2.1	Wycena Indywidualna	Nadzór branżowy Gestora Sieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000