

PWiK –ST/ZO/18/1/2019

Zielonka 09.01.2020 r.

**Dot. przetargu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
zamówienie publiczne (PWiK –ST/ZO/18/2019)**

**„Wykonanie nowego ogrodzenia dz. nr ew. 9/1 obr. 5-50-01 – teren stacji uzdatniania wody przy
ul. Wyszyńskiego w Zielonce”**

W związku z przesłaniem do Zamawiającego, pocztą elektroniczną w dniu 08.01.2020 r. przez jednego z oferentów, pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania dotyczące przedmiotu przetargu:

1. Czy Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić całkowity demontaż istniejącego cokołu, a następnie montaż nowego ogrodzenia na prefabrykowanej podmurówce betonowej (deska betonowa), czy jedynie zdemontować cokół w miejscach planowanych, nowych słupków, a następnie cokół wylewany na mokro w tych miejscach odtworzyć?,
2. Jakie panele proste Zamawiający przewidział dla planowanej inwestycji?,
3. Czy Wykonawca podczas realizacji prac może posłużyć się standardowym ogrodzeniem tymczasowym typu ażurowego?. W załączeniu zamieszczamy zdjęcie proponowanego ogrodzenia,
4. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wznowienia granic działki i/lub wyznaczenia trasy ogrodzenia przez uprawnionego geodetę, czy Zamawiający we własnym zakresie wskaże Wykonawcy przebieg ogrodzenia?,
5. Prosimy o wskazanie koloru planowanego ogrodzenia.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad1. Wykonawca może przyjąć w ofercie:

- całkowitą wymianę (demontaż) istniejącego cokołu na nowy cokół wylewany na miejscu, ewentualnie zastosować deskę betonową,
lub,
- wymienić (odtworzyć) cokół w miejscach montażu nowych słupków ogrodzeniowych z korektą (wykonaniem nadlewu w szalunku poszerzonym) pozostałych odcinków istniejącego cokołu z uwagi na deniwelację terenu w linii ogrodzenia (konieczność zastosowania uskoków) oraz z uwagi na uzyskanie jednolitego, estetycznego wyglądu cokołu,

Ad.2. i Ad.5. Dostarczenie Wykonawcy paneli do wykonania ogrodzenia należy do Zamawiającego. Zamawiający dostarczy panele ogrodzeniowe - proste, pojedyncze pionowe i podwójne poziome, 6/5/6 mm o wymiarze 2030 mm x 2500 mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze niebieskim wraz z słupkami ogrodzeniowymi, zaślepkami, śrubami, nakrętkami i obejmami,

Ad.3. Wykonawca do montażu ogrodzenia tymczasowego może zastosować ogrodzenie ażurowe o stabilnej konstrukcji (również wskazane na zdjęciu),

Ad.4. Obsługa geodezyjna wykonani ogrodzenia, w tym wytyczenie linii ogrodzenia należy do Zamawiającego.


PROKUBENT
Sławomir Kwiatkowski